

Datenblatt Mietanlage



TTK 90/35WL-2-E – Tieftemperaturanlage 90 kW bei -35 °C

Kälteleistung (in kW):

Wasserkühlung (6°C)

Vorlauftemperatur					
- 15 °C	-20 °C	-25°C	- 30 °C	- 35 °C	- 40 °C
231	191	156	126	100	78

Luftkühlung

		Vorlauftemperatur		
		-25°C	- 30 °C	- 35 °C
Außentemp.	35 °C	89	89	89
	25°C	95,4	95,4	95,4

Kälte­trä­ger: Tyfoxit F 50
 Calciumchlorid 30 %

Elektrische Daten:

Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
 Stromaufnahme bei Nennl.: 208,8 A
 Max. Betriebsstrom: 317 A
 Leistungsaufn. bei Nennl.: 129,9 kW

Kältemittel : R449A
 Anzahl Kältekreise: 2

Verbraucherkreis:

Interne Pumpe: 3,5 bar / 11,0 kW
 Pumpenvolumen: 30 m³/h

Anschlüsse:

Verbraucher: 2x Flansch DN 100

Sonderausstattung:

Fernwartung: UMTS- Router

Abmessungen und Gewicht:

Länge: 6,1 m
 Breite: 2,45 m
 Höhe: 2,6 m
 Gewicht: 8.500 kg

Betriebsumgebung: bis 35 °C Außentemp.