

Datenblatt Mietanlage



WRK 150L-1-E-P – Kaltwassersatz mit 150 kW

Kälteleistung [in kW]:

		Vorlauftemperatur			
		15 °C	10 °C	- 5 °C	- 10 °C
Außentemp.	35 °C	196	162	83,5	63,7
	15 °C		208	123	94

Luftkühlung

Elektrische Daten:

Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
 Max. Betriebsstrom: 174,0 A
 Leistungsaufn. bei Nennl.: 105,0 kW

Kältemittel: R407C
 Anzahl Kältepreise: 1

Schalldruckpegel: 64 dB(A)

Verbraucherkreis:

Interne Pumpe: 1,5 bar
 Pumpenvolumen: 46 m³/h
 Puffertank: -

Anschlüsse:

Verbraucher: 2x Flansch DN 65
 Einfüllung: 1x R1"

Sonderausstattung:

Touchpanel: KTP 600
 Steuerung: Siemens SPS S7
 Fernwartung: UMTS- Router
 Vari Kon Regelung

Abmessungen und Gewicht:

Länge: 4,5 m
 Breite: 1,6 m
 Höhe: 2,7 m
 Gewicht: 3.100 kg

Stand: 11/19/ 111-WRK-BS-150-KL/14-2419